

Cenu aptauja

TEHNISKĀS SPECIFISKĀS PRASĪBAS

Koplietošanas rekreācijas vietas izveide un satiksmes drošības uzlabošana
‘Airītēs’ kad.Nr. 80170010101

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, Reģ.nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Objekta atrašanās vieta: ‘Airītēs’ kad.Nr. 80170010101 daļa pie ēkas Dārzu iela 2A, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Kontaktpersona: Projektu vadītāja Līga Mekša, e-pasts: liga.meksa@ropazi.lv, t. 25483904; 27134698

1.Zemes gabala raksturojums		
1.1.	Labiekārtošanas darbu robeža	‘Airītēs’ kad.Nr. 80170010101 daļa pie ēkas Dārzu iela 2A 
1.2.	Esošās situācijas apraksts	Teritorijas labiekārtošanas darbi paredzēti pašvaldībai piederošā priežu mežā, bez koku izciršanas, bez reljefa pārveides. Satiksmes drošības uzlabošana paredzēta Dārzu ielas sarkanās līnijās.
1.3.	Ainava un labiekārtojums	Saglabājamās esošās ainavas vērtības – esošie koki, reljefs un zemsedze. Bīstamo koku izzāģēšana. Gājēju celiņa izveide, nodrošinot saglabājamo koku dzīvotspēju, neskarot sakņu sistēmu. Zāliena atjaunošana – visās nepieciešamajās zonās. Ēkas arhitektūrai pieskaņotu, vienota stila, savstarpēji saderīgu labiekārtojuma elementu komplekta uzstādīšana: • Soliņi ar atzveltni un roku balstiem - 3.gab. • Atkritumu urna ar vāku – 1.gab. • Veloturētāji – vismaz 5 velosipēdu rāmju pieslēgšanai. • Sfēriskie spoguļi – 2.gab.

		Apgaismojums ar saules baterijām – 5. gaismas ķermeņi, prožektora tipa montējami uz koku stumbriem.
2. Izpēte		
2.1.	Topogrāfija	Nodrošina pretendents
2.2.	Ģeotehniskā izpēte	Nav nepieciešama
2.3.	Dendroloģiskā inventarizācija	Pretendents nodrošina Sertificēta arborista esošo koku dzīvotspējas izvērtējumu, bīstamo koku noteikšanu un iezīmēšanu labiekārtojuma plānā.
2.4.	Vaskulāro augu inventarizācija	Nav nepieciešama
3. Labiekārtošanas risinājuma plāns		
3.5.	Labiekārtojuma risinājums	Labiekārtošanas risinājumu saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām izstrādā Pretendents. - Plāns uz topogrāfiskās pamatnes ar celiņa trasi, labiekārtojuma elementu novietnēm un norādītiem bīstamiem, izzāģējamiem kokiem, vertikālām un horizontālām piesaistēm. <i>Celiņa trase jāparedz ārpus saglabājamo koku KRITISKO SAKŅU AIZSARDZĪBAS ZONAS (attālums = koka stumbra diametrs reizināts ar 5). Ja darbi paredzēti MINIMĀLĀ SAKŅU AIZSARDZĪBAS ZONĀ (attālums = stumbra diametrs reizināts ar 10) jānorāda risinājumi sakņu aizsardzībai un koku dzīvotspējas nodrošināšanai.</i> - Specifikācijas labiekārtojuma elementiem, celiņa izbūvei, segumam zem soliņiem, zāliena atjaunošanai. - Būvdarbu apjomi
	Labiekārtojuma risinājuma saskaņošana	Projektētājs saskaņo Labiekārtojuma risinājumu ar: - Inženiertīklu īpašniekiem - Dārzu iela 2A ēkas iedzīvotājiem - Ropažu novada Nekustamā īpašuma nodaļa satiksmes drošības aprīkojums - ceļu inženieri; inženiertīklu inženieri bīstamo koku ciršana - mežsaimniecības inženieri; vides speciālistu labiekārtojums – ainavu arhitektu - Ropažu novada Vangažu pilsētas pārvaldnieku - Ropažu novada Izpilddirektoru Ceļu satiksmes spoguļu izvietojuma shēmu ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” saskaņo pasūtītājs

Tehniskās specifiskās prasības		
N.p.k.	Cenu veidojošie elementi	Atbilstības dati
1. Teritorijas labiekārtošanas darba uzdevums		
1.	Esošas takas pārveide par cieta seguma gājēju celiņu ~75 m ²	Uz pusēm šķeltu laukakmeņu (8cm-30cm) seguma ierīkošana ~ 60m x 1,2m Seguma konstrukcija saskaņā ar būvniecības ieceres specifikāciju. MK noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 102.1. gājēju celiņa platums – ne mazāks par 1,2 m, tā iesegums – no cieta un jebkuros laikapstākļos neslīdoša materiāla.

2.	Teritorijas zāliena atjaunošana/ielabošana (~2000m ²)	Esošā zāliena atjaunošana - zemes virskārtas irdināšana, auglīgas augsnes ieklāšana (55m³), zāliena sēklu maisījuma sēšana. Auglīgās augsnes slānis ne mazāks par 15 cm. Jālieto smilšmāla un mālsmits augsnes (māla saturs 10 - 40%), pH KCI -6,0-7,5. Prasības ierīkota zāliena kvalitātei: – Augsnes virskārta nedrīkst būt svešķermeņi lielāki par 2 cm (akmeņi, velēnas, augsnes gabali, saknes, citi atkritumi); – Virsmas līmenis. Pie celiņa malas sagatavotai augsnes virsmai (norullētai) jābūt par 2cm zemākai par celiņa virsmu (nopļautam zālienam jābūt vienā līmenī ar celiņu); – Sablīvējuma pārbaude. Staigājot pa sagatavotu (apsētu) augsni, pēda nedrīkst iegrimt dziļāk par 0,5cm; – Līdzenuma pārbaude. Uzliekot 4m garu latu jebkurā virzienā lielākā sprauga zem tās nedrīkst būt lielāka par 2cm; – Zāliena sēklu izsējas norma 35 g/m², sastāvā sarkanās auzenes sēklu īpatsvars nav mazāks par 40%.
3.	Labiekārtojuma elementu uzstādīšana	Saskaņā ar ražotāju izstrādātu montāžas instrukciju.
4.	Sfērisko satiksmes spoguļu (2gab) montāža	Ierīkošana saskaņā ar saskaņoto satiksmes drošības spoguļu izvietojuma shēmu, atbilstoši nosacījumiem: LVS 77-2 "Ceļa zīmes 2. daļa" uzstādīšanas nosacījumi un LVS 77.2014 3. daļa.

2. Teritorijas labiekārtošanas materiālās vērtības
a. Sfēriskie spoguļi

Analogi vai līdzvērtīgi izstrādājumi:



1.	Skaits	2
2.	Vandāldrošs satiksmes drošības papildaprīkojums - sfēriskais spogulis	Atbilstību pretendents apliecina piedāvājumā

3.	Uzstādāms uz brīvstāvoša blasta, saskaņā ar ražotāju izstrādātu montāžas instrukciju.	Atbilstību pretendents apliecina piedāvājumā
b. Atkritumu tvertne		
1.	Skaits	1
2.	Vandāldroša Betona atkritumu urna ar nosedzošu vāku un pelnu uztvērēju, viegli apsaimniekojams tipveida ražojuma elements, ar tilpumu 40-60l. Dizains saskaņots ar pārējiem labiekārtojuma elementiem	Atbilstību pretendents apliecina piedāvājumā
c. Velosipēdu novietne		
1.	Skaits	1 vismaz 5 velosipēdu rāmju pieslēgšanai
2.	Vandāldroši veloturētāji Piemēroti visa veida un izmēra velosipēdiem, tai skaitā velosipēdiem ar disku bremzēm Dizains saskaņā ar izstrādātajām Vadlīnijām velosipēdu novietņu izveidošanai http://www.divritenis.lv un pieskaņots pārējiem labiekārtojuma elementiem	Atbilstību pretendents apliecina piedāvājumā
3.	Tērauds ar pretkorozijas apstrādi	Atbilstību pretendents apliecina piedāvājumā
4.	Uzstādāms šķeltu laukakmeņu segumā saskaņā ar ražotāju izstrādātu montāžas instrukciju.	Atbilstību pretendents apliecina piedāvājumā
d. Āra sols		
1.	Skaits	3
2.	Vandāldrošs 3vietīgs sols ar koka atzveltni un sēdvirsmu, un roku balstiem. Dizains saskaņots pārējiem labiekārtojuma elementiem	Atbilstību pretendents apliecina piedāvājumā
3.	Uzstādāms šķeltu laukakmeņu segumā saskaņā ar ražotāju izstrādātu montāžas instrukciju.	Atbilstību pretendents apliecina piedāvājumā
e. Saules prožektors āra apgaismojumam		
Analogi vai līdzvērtīgi izstrādājumi:		

		
1.	Skaitis	5
2.	Svars	0.400 – 0.600kg robežās
3.	Sensors	Saules baterija, darbojas kustību sensors
4.	LED gaisma	Auksti balta
5.	Gaismas plūsma	Vismaz 750lm
6.	Jauda	10W
7.	Sistēmai jānodrošina vismaz 5stundu darbība trīs dienas pēc kārtas bezsaules dienās.	Atbilstību pretendents apliecina piedāvājumā
8.	Montāža uz esošo koku stumbra h=4-5m saskaņā ar ražotāja izstrādātu montāžas instrukciju.	Atbilstību pretendents apliecina piedāvājumā
Papildus prasības		
N.p.k.		
1.	Piegāde	Cenas piedāvājums transportēšanai līdz objekta atrašanās vietai
2.	Uzstādīšana	Cenas piedāvājums uzstādīšanai, ierīkošanai objekta atrašanās vietā
3.	Topogrāfija	Cenas piedāvājums 'Airītes' kad.Nr. 80170010101 ~2500m ² lielas teritorijas daļas topogrāfiskā plāna izgatavošanai
4.	Labiekārtojuma risinājuma dokumentācija izstrāde	Cenas piedāvājums Labiekārtojuma risinājuma izstrādei un bīstamo koku ciršanas atļaujas saņemšanai.
5.	Pievienotas piedāvājuma materiālo vērtību atbilstošas skices un/vai pilnkrāsu vizuāli fotoattēli	jā
6.	Cenas aktualitātes nodrošinājums	vismaz līdz 31.12.2022.
7.	Pretendents	Pretendents / pakalpojuma sniedzējs ir Eiropas Ekonomiskajā zonā reģistrēta personālsabiedrība vai juridiska persona, kura pamatdarbībā ietilpst specifikācijai atbilstošu preču ražošana, piegāde un/vai tirdzniecība.
8.	Atbilstības dati	Pretendents norāda piedāvājuma materiālo vērtību izcelsmi, iesniedzot ražotāja sertifikātu vai citu apliecināšu dokumentāciju. Piedāvājuma materiālajām vērtībām ir CE sertifikāts.
9.	Pretendentam jānodrošina garantijas termiņš veiktajiem Darbiem, pielietotajiem materiāliem un uzstādītajam aprīkojumam 36 (trīsdesmit seši) mēneši no dienas, kad Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ar nodošanas – pieņemšanas aktu.	Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums brīvā formā, ka garantijas termiņš veiktajiem Darbiem, pielietotajiem materiāliem un uzstādītajam aprīkojumam ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no dienas, kad Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
10.	Pretendents ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos (2019., 2020., 2021.) gados, kā arī 2022. gadā līdz	Lai apliecinātu atbilstību prasībām, Pretendentam piedāvājumā jāpievieno dokumenta kopijas, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu – piemēram, nodošanas-

Sabiedrības līdzdalības projekta 2022 "Publiskajā telpā integrēts un brīvi pieejams "klusā" gaismas skvērs un rekreācijas zonas izveide Vangažu pilsētā – pie Dārzu ielas 2A" ietvaros

	piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir izpildījis cenu aptaujas priekšmetam līdzvērtīgu līgumu. Par līdzvērtīgu ir uzskatāms līgums, kura ietvaros pretendents ir veicis publiskās ārtelpas labiekārtojuma darbus, kur izbūvētā un labiekārtotā rekreācijas laukuma platība ir vismaz 100m², kura ietvaros veikti šādi būvdarbi – soliņu uzstādīšana, gājēju celiņa izbūve, ceļa zīmju ierīkošana, veikti apzaļumošanas darbi vismaz 100m² platībā, labiekārtošanas un/vai būvniecības darbi par kopējām izmaksām vismaz 5 000.00 EUR bez PVN viena līguma ietvaros. Darbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā. Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība, šī prasība attiecināma uz Apvienības kopējo pieredzi.	pieņemšanas akts, pasūtītāja atsauksme vai cits dokuments, balstoties uz kuru ir iespēja objektīvi izvērtēt Pretendenta pieredzes atbilstību.
11.	Garantijas nodrošinājums	Pretendents garantē pakalpojumu un uzstādīto materiālo vērtību kvalitāti vismaz 24 mēnešus pēc sadarbības līguma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

Atsevišķi norādījumi:

Pamatojums pakalpojuma piegādātāja izvēlei: Apkopojot piedāvājumus, tiks lemts par sadarbības līguma slēgšanu ar izvēlēto pretendentu, kas piedāvā zemāko cenu bez PVN, atbilstoši visām specifiskajām prasībām

Cenas veidošanas rādītāji: iekļaujot PVN (ja attiecas), norādot EUR par vienu vienību.

Līguma izpildes laiks: 10 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada aprīlim.

Piedāvājums jāiesniedz: Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītājai Līgai Mekšai elektroniskā veidā – e-pastā: liga.meksa@ropazi.lv līdz 27.10.2022.