


**Piezīmes:**

1. Vispārīgās piezīmes un norādījumus skatīt lapā BK-1;
2. Visi izmēri doti milimetros, bet augstuma atzīmes - metros. Par nosacīto ± 0.000 atzīmi pieņemta 1. platformas grīdas līmeņa atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei +60.20 m LAS;
3. Visi koka elementi un detaļas apstrādājami ar bezkrāsas antiseptiķi "FAP" (vai analogu);
4. Margu lenteris un margas pārklājumi ar "Paint Eco" lineļas beci, tonis - "Kliņģerīte" - sarkanbrūns;
5. Viss kokmateriāls - skuju koks, kāpņu lenterim divas augšējās šķautnes noapaļotas - Ø10mm, augšpuse un sānu malas - slīpētas;
6. Visus koka apdares rāmjus un margu stiprinājumus jāizveido pirms tērauda konstrukciju pretkorozijas apstrādes izveides. Margu un koka rāmjus detalizētu izstrādi jāveic vienlaicīgi ar tērauda torņa pamatkonstrukciju KMD projekta sadaļas izstrādi.

<b>Pasūtītājs:</b> Ropažu novada pašvaldība, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135		<b>Objekts:</b> Tūrisma, dabas izziņas un veselības infrastruktūras izbūve dabas liegumā "Lielie Kangari". Skatu torņa izbūve.		 SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Traine, Mārupes nov., LV-2167 Tālrunis: +371 29762257		
Paraksts	Datums	<b>Adrese:</b> "Kangaru mežs" (kad. apzīm. 8084 017 0064), Ropažu novads				
BK sad.vad.	Deniss Mišeņš	12.03.2018.	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. b/n		
Izstrādāja	Aļesja Bārene	12.03.2018.	Margu tipveida risinājumu griezumā		Mērogs: 1:50/1:20.	
				Stadija	Lapas	Ras. Nr.
				BP		BK-21